

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60*0,40	m3	11,32 11,32	627,00	7 100,40
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Začátek provozního součtu výkop pro okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60*0,40 Konec provozního součtu 50% objemu výkopku:11,3244*0,50	m3	5,66  11,32 11,32 5,66	225,00	1 274,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3 výkop pro svislou izolaci pod úrovní terénu:10,00*1,00*0,40	m3	4,00 4,00	1 700,00	6 800,00
4	132 20-1101.T00	Ruční dočištění základových rýh výkop pro svislou izolaci pod úrovní terénu:10,00*0,40*0,05	m3	0,20 0,20	1 425,00	285,00
<b>Celkem za</b>		<b>13 Hloubené vykopávky</b>				<b>15 459,39</b>
<b>Díl: 16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m výkop pro svislou izolaci pod úrovní terénu:10,00*1,00*0,40	m3	4,00 4,00	55,30	221,20
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m výkop pro okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60*0,40	m3	11,32 11,32	145,50	1 647,70
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkop pro okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60*0,40	m3	11,32 11,32	350,00	3 963,54
<b>Celkem za</b>		<b>16 Přemístění výkopku</b>				<b>5 832,44</b>
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m výkop pro okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60*0,40	m3	11,32 11,32	20,20	228,75
9	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění výkop pro svislou izolaci pod úrovní terénu:10,00*1,00*0,40	m3	4,00 4,00	104,50	418,00
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,10*0,05	m3	0,24 0,24	1 149,00	271,05
<b>Celkem za</b>		<b>17 Konstrukce ze zemin</b>				<b>917,80</b>
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
11	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS - zhutnění vibrační deskou okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60	m2	28,31 28,31	9,90	280,28
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>280,28</b>
<b>Díl: 28</b>		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				
12	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60	m2	28,31 28,31	19,20	543,57
13	28R1vlastní	Statické zajištění obvodové zdi sepnutím zdiva oc. lany a přikotvenými ocelovou pásovinou	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
14	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Začátek provozního součtu okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60 Konec provozního součtu prořez, přeložení, ztratné 15%:28,311*1,15	m2	32,56  28,31 28,31 32,56	45,50	1 481,37
<b>Celkem za</b>		<b>28 Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				<b>47 024,94</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
15	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60	m2	28,31 28,31	281,00	7 955,39
16	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60	m2	28,31 28,31	190,00	5 379,09
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>13 334,48</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
17	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	28,31	708,00	20 044,19
		okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60		28,31		
18	599432111R00	Výplň spár dlažby betonové pískem	m2	28,31	98,90	2 799,96
		okapový chodník:(11,63+5,40*2+24,755)*0,60		28,31		
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>22 844,15</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
19	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb	m2	856,84	212,50	182 077,78
		pohled jihozápadní - hotová část				
		fasády:11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů :-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní - hotová část:11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*2,10*1,40		-17,64		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-1,40*1,40*4-2,10*1,40*2-1,00*2,00		-15,72		
		ostění:26,5096		26,51		
		pohled jihozápadní - hotová část				
		fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+3,20*4,00+2,00*2,00+5,20*0,80+2,00*2,80+5,20*2,00+2,80*2,00		98,38		
		2,60*2,00/2		2,60		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled severozápadní- hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,565*1,20-1,97*1,20		-4,24		
		pohled severovýchodní - hotová část				
		fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+5,20*4,00+5,20*1,20+2,20*1,40+1,80*1,40/2+1,40*1,40/2		88,18		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
20	602011188RS2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	856,84	498,50	427 133,05
		pohled jihozápadní - stávající				
		fasáda:((2,10+1,40*2)*3+(0,70+1,00*2)*2,00+(1,10+1,40*2))*0,13		3,12		
		pohled severovýchodní - stávající fasáda:6*(2,10+1,40*2)*0,13		3,82		
		pohled severozápadní - stávající				
		fasáda:((2,10+1,40*2)*6+(2,80+1,40*2)+(1,40+1,40*2)+(1,00+2,00*2)+(1,20+2,00*2))*0,13		6,42		
		pohled jihovýchodní - stávající				
		fasáda:((1,40+1,40*2)*4+(2,10+1,40*2)*2+(1,00+2,00*2))*0,13		4,11		
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:((1,30+2,10*2))*2*0,13		1,43		
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:1,30*2,10*2		5,46		
		pohled severozápadní - hotová část				
		fasády:((1,565+1,20*2)+(1,970+1,20*2))*0,13		1,08		
		pohled jihovýchodní - hotová část				
		fasády:((1,415+1,20*2)+(1,970+1,20*2))*0,13		1,06		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů :-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní - hotová část:11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*2,10*1,40		-17,64		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-1,40*1,40*4-2,10*1,40*2-1,00*2,00		-15,72		
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+3,20*4,00+2,00*2,00+5,20*0,80+2,00*2,80+5,20*2,00+2,80*2,00		98,38		
		2,60*2,00/2		2,60		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled severozápadní- hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,565*1,20-1,97*1,20		-4,24		
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+5,20*4,00+5,20*1,20+2,20*1,40+1,80*1,40/2+1,40*1,40/2		88,18		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
21	612481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	856,84	396,00	339 307,29
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů :-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní - hotová část:11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*2,10*1,40		-17,64		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-1,40*1,40*4-2,10*1,40*2-1,00*2,00		-15,72		
		ostění:26,5096		26,51		
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+3,20*4,00+2,00*2,00+5,20*0,80+2,00*2,80+5,20*2,00+2,80*2,00		98,38		
		2,60*2,00/2		2,60		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled severozápadní- hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,565*1,20-1,97*1,20		-4,24		
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+5,20*4,00+5,20*1,20+2,20*1,40+1,80*1,40/2+1,40*1,40/2		88,18		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
22	620471842U00	Nátěr penetrační základní barvou	m2	856,84	46,60	39 928,59

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů :-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní - hotová část:11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*2,10*1,40		-17,64		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-1,40*1,40*4-2,10*1,40*2-1,00*2,00		-15,72		
		ostění:26,5096		26,51		
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+3,20*4,00+2,00*2,00+5,20*0,80+2,00*2,80+5,20*2,00+2,80*2,00		98,38		
		2,60*2,00/2		2,60		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled severozápadní- hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,565*1,20-1,97*1,20		-4,24		
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:11,63*2,60+11,63*4,40/2+5,20*4,00+5,20*1,20+2,20*1,40+1,80*1,40/2+1,40*1,40/2		88,18		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:24,755*2,60+5,20*1,40		71,64		
		odpočet otvorů:-1,30*2,10*2		-5,46		
23	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	92,26	63,10	5 821,86
		pohled jihozápadní - stávající fasáda:2,10*1,40*3+0,70*1,00*2,00+1,10*1,40		11,76		
		pohled severovýchodní - stávající fasáda:6*1,40*2,10		17,64		
		pohled severozápadní - stávající fasáda:2,10*1,40*6+2,80*1,40+1,40*1,40+1,00*2,00+1,20*2,00		27,92		
		pohled jihovýchodní - stávající fasáda:1,40*1,40*4+2,10*1,40*2+1,00*2		15,72		
		pohled jihozápadní - hotová část fasády:1,30*2,10*2		5,46		
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:1,30*2,10*2		5,46		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:1,565*1,20+1,970*1,20		4,24		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:1,415*1,20+1,970*1,20		4,06		
24	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	529,62	152,50	80 766,29
		pohled jihozápadní: 11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní: 11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*1,40		-8,40		
		pohled severozápadní:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-1,40*1,40*4-2,10*1,40*2-1,00*2		-13,84		
25	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	529,62	89,40	47 347,58

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled jihozápadní:11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní:11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*1,40		-8,40		
		pohled severozápadní:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-1,40*1,40-4-2,10*1,40*2-1,00*2		-13,84		
26	62242251R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	529,62	363,00	192 250,25
		pohled jihozápadní:11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní:11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů:-6*1,40		-8,40		
		pohled severozápadní:24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů:-2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní:24,755*7,50		185,66		
		-1,40*1,40-4-2,10*1,40*2-1,00*2		-13,84		
27	622431251R00	Oprava omítek cementových,opracovaných do 20 %	m2	59,90	621,00	37 199,45
		sokl:(24,755-1,00- 1,40)*0,95+(11,63+5,40)*0,70+(11,63+5,40)*0,80+(24,755-0,90)*0,55		59,90		
28	622904121R00	Ruční čištění vnějšího zdiva ocelovým kartáčem	m2	10,00	216,00	2 160,00
		očistění povrchu soklového szdiva pod úrovní ÚT:10,00*1,00		10,00		
29	62R1vlastní	Zakrývání venkovních parapetů fólií	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
30	62R2vlastní	Dodávka nápisu na fasádu - nátěr písmen "OBECNÍ ÚŘAD"	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
31	62R3vlastní	Dodávka nátěru znaku obce na fasádu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 378 492,13</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
32	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 050,61	70,40	73 962,94
		(24,755+2*1,50)*11,00*2+(17,00+2*1,50)*11,00*2		1 050,61		
33	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	2 101,22	53,10	111 574,78
		Začátek provozního součtu				
		(24,755+2*1,50)*11,00*2+(17,00+2*1,50)*11,00*2		1 050,61		
		Konec provozního součtu				
		2 měsíce:1050,61*2		2 101,22		
34	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	21 012,20	2,20	46 226,84
		Začátek provozního součtu				
		(24,755+2*1,50)*11,00*2+(17,00+2*1,50)*11,00*2		1 050,61		
		Konec provozního součtu				
		20 km:1050,61*20,00		21 012,20		
35	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 050,61	49,30	51 795,07
		(24,755+2*1,50)*11,00*2+(17,00+2*1,50)*11,00*2		1 050,61		
36	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	305,31	18,60	5 678,67
		(24,755+2*1,50)*11,00		305,31		
37	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	305,31	10,60	3 236,23

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(24,755+2*1,50)*11,00		305,31		
38	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	305,31	11,10	3 388,89
		(24,755+2*1,50)*11,00		305,31		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>295 863,43</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
39	96R1vlastní	Demontáž stávající skříňe elektro	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 000,00</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
40	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	529,62	68,90	36 490,47
		pohled				
		jihozápadní: 11,63*7,50+2,00*2,00+3,20*4,00+5,20*0,8+2,00*2,00		112,19		
		odpočet otvorů: -2,10*1,40*3-0,70*1,00*2,00-1,10*1,40		-11,76		
		pohled severovýchodní: 11,63*7,50+5,20*4,00		108,03		
		odpočet otvorů: -6*1,40		-8,40		
		pohled severozápadní: 24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů: -2,10*1,40*6-2,80*1,40-1,40*1,40-1,00*2,00-1,20*2,00		-27,92		
		pohled jihovýchodní: 24,755*7,50		185,66		
		odpočet otvorů: -1,40*1,40-4-2,10*1,40*2-1,00*2		-13,84		
41	978036331R00	Otlučení omítek cementových nebo z umělého kamene v rozsahu do 20%	m2	59,90	32,20	1 928,86
		sokl: (24,755-1,00-1,40)*0,95+(11,63+5,40)*0,70+(11,63+5,40)*0,80+(24,755-0,90)*0,55		59,90		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>38 419,33</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	84,65	1 493,00	126 389,52
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>126 389,52</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
43	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	10,00	71,30	713,00
		10,00*1,00		10,00		
44	28323140	Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 1,0x20 m	m2	11,50	43,20	496,80
		Začátek provozního součtu				
		10,00*1,00		10,00		
		Konec provozního součtu		10,00		
		prořez, přeložení a ztratné 15%: 10,00*1,15		11,50		
45	69366077	textilie GEOFILTEX 63 63/30ÚV 300g/m2 do š. 8,8m	m2	11,50	29,50	339,25
		Začátek provozního součtu				
		10,00*1,00		10,00		
		Konec provozního součtu		10,00		
		prořez, přeložení a ztratné 15%: 10,00*1,15		11,50		
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	15,49	4,65	72,03
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>1 621,08</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	53,12	68,20	3 622,78
		pohled jihozápadní - stávající fasáda: 2,10*3+0,70+1,10		8,10		
		pohled severovýchodní - stávající fasáda: 6*1,40		8,40		
		pohled severozápadní - stávající fasáda: 2,10*6+2,80+1,40		16,80		
		pohled jihovýchodní - stávající fasáda: 1,40*4+2,10		7,70		
		pohled jihozápadní - hotová část fasády: 1,30*2		2,60		

## Položkový rozpočet

Stavba :	2025-009 Oprava fasády budovy obecního úřadu	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Oprava fasády budovy obecního úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:1,30*2		2,60		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:1,565+1,970		3,54		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:1,415+1,970		3,39		
48	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	52,60	220,50	11 598,30
		pohled severozápadní:8,80*2+1,80		19,40		
		pohled jihovýchodní:8,80*3+5,00+1,80		33,20		
49	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	52,60	51,20	2 693,12
		pohled severozápadní:8,80*2+1,80		19,40		
		pohled jihovýchodní:8,80*3+5,00+1,80		33,20		
50	764928103R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechů vč.rohů rš 200	m	53,12	304,50	16 175,04
		pohled jhozápadní - stávající fasáda:2,10*3+0,70+1,10		8,10		
		pohled severovýchodní - stávající fasáda:6*1,40		8,40		
		pohled severozápadní - stávající fasáda:2,10*6+2,80+1,40		16,80		
		pohled jihovýchodní - stávající fasáda:1,40*4+2,10		7,70		
		pohled jhozápadní - hotová část fasády:1,30*2		2,60		
		pohled severovýchodní - hotová část fasády:1,30*2		2,60		
		pohled severozápadní - hotová část fasády:1,565+1,970		3,54		
		pohled jihovýchodní - hotová část fasády:1,415+1,970		3,39		
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	340,89	2,50	852,23
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>34 941,48</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
52	767R1vlastní	Demontáž předokenních mříží	kus	4,00	500,00	2 000,00
53	767R2vlastní	Montáž předokenních mříží	kus	4,00	750,00	3 000,00
54	767R3vlastní	Dodávka - kompletní fasádní stožár a žerd' 2,50 m	kus	2,00	5 550,00	11 100,00
55	767R4vlastní	Montáž fasádního stožáru	kus	2,00	850,00	1 700,00
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	178,00	2,25	400,50
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>18 200,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
57	21R2vlastní	D+M skříně elektro	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,30	471,00	7 676,96
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,30	51,60	841,04
60	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	228,19	12,70	2 898,01
61	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,30	153,50	2 501,94
62	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	16,30	377,50	6 152,98
63	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	32,60	181,00	5 900,34
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,30	1 500,00	24 448,93
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>50 420,21</b>