Stavba: D3 - dodatek č.3

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: D3 - dodatek č.3

Odbyt

D3 - dodatek č.3 **-1 015 431,04**

SO102-15 - SO102 - 15 - místní komunikace 17d-1. 17d-2. na pa **-309 522,61**

ON - Ostatní náklady **-7 385,00**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
49	ONP1	Statická zatěžovací zkouška	KS	-1,00	5 159,00	-5 159,00
50	ONP2	Rázová zatěžovací zkouška	KS	-1,00	2 226,00	-2 226,00

18 - Povrchové úpravy terénu **-36 023,75**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
11	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	-92,00	185,00	-17 020,00
		-(125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0*2*0.10*2=-92				
12	181301101R00	Rozprostření ornice. rovina. tl. do 10 cm do 500m2	M2	-230,00	43,00	-9 890,00
		-(125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0=-230				
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	-230,00	33,00	-7 590,00
		-(125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0=-230				
14	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	KG	-5,75	265,00	-1 523,75
		-(125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0/100*2.5=-5,75				

99 - Staveništní přesun hmot **-1 396,03**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
51	998225111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt živičný	T	-73,48	19,00	-1 396,03

1 - Zemní práce **-56 748,15**

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
1	11010OA0	Všeobecné vyklizení zastavěného území	M2	-415,00	43,00	-17 845,00
		TP1. km 0.060 - 0.125 : 195.0 TP2. km 0.000 - 0.060 : 185.0				
10	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	M2	-43,46	36,00	-1 564,56
		SOD: (125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0 Skutečnost: (103,27-14-6+103,27)*1 186,54-230=-43,46				
2	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2.pruh do 75cm.tl.10cm	M2	11,00	239,00	2 629,00
		SOD + D1: TP2. km 0.000 - 0.060 : 220 skutečnost: 231 231-220=11				
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2. tl.10 cm	M2	-4,30	68,00	-292,33
		SOD + D1: TP1. km 0.060 - 0.125 - 10% : 195.0*0.10 skutečnost: (50,67*3)*0,1 15,201-19,5=-4,299				
4	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.10 cm	M2	-258,69	60,00	-15 521,46
		provedeno TP1: 152,01*0,9 = 136,809 136,809-395,5=-258,691				
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.15 cm	M2	-108,99	48,00	-5 231,52