718-740,5-60=-82,5

19	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	M2	4,00	130,00	520,00

4=4

20	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt. 0.60kg/m2	M2	-933,00	33,00	-30 789,00
24	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	-2,08	140,00	-291,20

SOD + D1: (335.0*2*0.50)-32,8
skutečnost: (318,52*2*0,5)-(16,4)-2

300,12-302,2=-2,07999999999998

25	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	-6,98	340,00	-2 371,84

SOD+dodatek: (335.0*1.0*0.1*2)-6,56
skutečnost: (300,12*1*0,1*2)-6,56

53,464-60,44=-6,976

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot -168 709,12

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
29	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	M3	-6,98	52,00	-362,75

-6,976=-6,976

30	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	-86,63	153,00	-13 253,78

-71,565=-71,565
-8,085=-8,085
-6,976=-6,976

31	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	-79,65	65,00	-5 177,25

-71,565=-71,565
-8,085=-8,085

32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-1 645,89	8,00	-13 167,15

-86,626*19=-1645,894

33	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	-79,65	110,00	-8 761,50

-79,65=-79,65

34	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	T	-21,50	81,00	-1 741,50

asf. povrch : 4*0.10*2.50
odstranění podkaldů tl. 150 mm : -22,5

1-22,5=-21,5

35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	-408,50	4,00	-1 634,00

-21,5*19=-408,5

36	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	-6,38	286,00	-1 823,54

-6,976=-6,976
4*0,15=0,6

37	979990261R00	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet 170301 (N)	T	-134,55	1 550,00	-208 552,50
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	T	-21,50	27,00	-580,50

asf. povrch : 4*0.10*2.50
odstranění podkaldů tl. 150 mm : -22,5

1-22,5=-21,5

53	979999995	Poplatek za recyklaci asfaltu	T	135,55	637,00	86 345,35

(279+263,2)*0,1*2,5=135,55

SO102-7 - SO102 – 07 - místní komunikace 9d-4. na parc. č. 205 -219 614,53

91 - Doplňující práce na komunikaci -946,20

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
23	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	M	-5,70	103,00	-587,10

SOD 13,7
skut: 8
8-13,7=-5,7

24	919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	M	-5,70	63,00	-359,1