SOD 13,7
skut: 8
8-13,7=-5,7

ON - Ostatní náklady — -19 929,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena	Celkem
45	ONP1	Statická zatěžovací zkouška	KS	-3,00	5 159,00	-15 477,00
46	ONP2	Rázová zatěžovací zkouška	KS	-2,00	2 226,00	-4 452,00

1 - Zemní práce — -53 193,43

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena	Celkem
1	11010OA0	Všeobecné vyklizení zastavěného území	M2	-490,00	43,00	-21 070,00
2	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.10 cm	M2	9,00	60,00	540,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0 skutečnost: 499 499-490=9				
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.15 cm	M2	9,00	48,00	432,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0 skutečnost: 499 499-490=9				
4	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	M3	-52,11	360,00	-18 759,60
		TP1. km 0.000 - 0.160 - odkopávky na úroveň ZP : 490.0*0.10*0.90 TP1. km 0.000 - 0.160 - sanace problémových míst - 30% plochy : 490.0*0.30*0.40*0.90 499*0,1*0,9 44,91-97,02=-52,11				
5	139601103R00	Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 4	M3	-5,79	1 397,00	-8 088,63
		TP1. km 0.000 - 0.160 - odkopávky na úroveň ZP : 490.0*0.10*0.10 TP1. km 0.000 - 0.160 - sanace problémových míst - 30% plochy : 490.0*0.30*0.40*0.10 499*0,10*0,1 4,99-10,78=-5,79				
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	M3	-5,79	530,00	-3 068,70
7	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	-57,90	35,00	-2 026,50
		-52,11-5,79=-57,9				
8	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	M2	-32,00	36,00	-1 152,00
		-160.0*1.0*0.1*2=-32				

5 - Komunikace — -64 474,88

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena	Celkem
13	182001111R00	Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	9,00	24,00	216,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0 499-490=9				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	9,00	20,00	180,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0 499-490=9				
15	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	M2	-294,00	189,00	-55 566,00
16	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	M2	9,00	214,00	1 926,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0 499-490=9				
17	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt. 0.60kg/m2	M2	-490,00	33,00	-16 170,00